

Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 14

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня

11-2025-НВФ.КМ1.РП_Д

ООО "ДИАТ-ПРОЕКТ"

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "ДИАТ-ПРОЕКТ"

Цыкановский Е.Ю

Главный конструктор

Ильин А.В.

Главный инженер проекта

Ефименков Д.А.

Разработал

Яковицкий И.А.

Москва 2026

Согласовано:

				ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
				Комплект рабочей документации 11-2025-НВФ.КМ1.РП__Д. Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" разработан для объекта: Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 14			
				1. Рабочая документация разработана на основании договора №310 от 12.12.2025			
				2. Исходными данными для разработки рабочей документации являются: - Техническое задание на разработку рабочей документации – приложение 1 к Договору; - Утвержденные комплекты рабочей документации АР, КЖ			
				3. Рабочая документация выполнена в соответствии с Техническим заданием на разработку рабочей документации, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил. Технические решения, принятые в рабочей документации соответствуют: - СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*» - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*» - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» - СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые»			
				4. Отметка 0,000 соответствует уровню чистого пола 1 этажа 2-го корпуса равной 129.50; - расчетные значения ветровой нагрузки приняты в соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"; - ветровой район – I; - тип местности В.			
				5. В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту: - точность разметки фасада; - диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкера (дюбели); - точность и прочность крепления кронштейнов; - правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя; - точность установки горизонтальных и вертикальных профилей, а также зазоры в местах их стыковки; - плоскостность внешней поверхности облицовки и воздушные зазоры между внутренней поверхностью и плитами утеплителя; - правильность устройства обрамлений углов и проемов вентилируемого фасада, цоколя и парапета; Законченные монтажом конструкции каркаса, ветрогидрозащитной пленки и утеплителя следует принимать по захваткам или секциям с оформлением актов приемки скрытых работ.			
				6. Уровень ответственности здания – нормальный.			
				7. Противопожарная характеристика НФС – не ниже С0, (утеплитель и облицовочные элементы из материалов НГ).			
				8. Монтаж навесной фасадной системы следует выполнять в соответствии с рабочей документацией и проектом производства работ (ППР),разработанным подрядной организацией.			
				9. Общие сведения по утеплению: - Утепление фасада в осях АА.З–ББ.З однослойное "ROCKWOOL Венти Баттс" толщиной 100 мм (90 кг/м³) и толщиной 50 мм (90 кг/м³);			
				10. Облицовка: - Фасад в осях АА.З–ББ.З облицовывается панелями из стеклофибробетона, крашенного в массу, цвет близкий к RAL 9003 и RAL 7024; - Стены фонтана облицовываются натуральным камнем, лабрадорит; - Участки контакта с водой фонтана выполняются из стеклокомпозита, крашенного в массу, цвет близкий к RAL9003.			
				11. Данные о конструктивном решении навесной фасадной системы с воздушным зазором "ДИАТ" и её элементов: - Конструкция системы представляет собой вертикальные профили (направляющие), устанавливаемые с помощью кронштейнов на существующей стене здания и служащие для крепления элементов облицовки с помощью профилей. Для крепления кронштейнов к стенам здания используются анкерные изделия, пригодность которых для применения в составе навесных фасадных систем подтверждена Техническим свидетельством Минстроя России; - Места распила либо случайного нарушения заводского защитного покрытия элементов подоблицовочной конструкции по месту монтажа незамедлительно обработать цинкирующим составом «Г АЛЬБАНОЛ» (ТУ 2312–001-61702992–2009) с толщиной не менее 70мкм (см. МИСиС Заключение №068/20–501 от 07.09.2020 "Исследование коррозионной стойкости и долговечности металлоконструкций с антикоррозионным покрытием, нанесенные по технологии цинкирования"). - До начала работ по установке анкерных изделий должны быть проведены контрольные испытания, для определения фактических значений выдерживающего усилия анкерных изделий из материала стен здания и проверка достаточности запаса прочности по отношению к расчетному усилию от действующих на систему нагрузок; - Для соединения элементов несущего каркаса между собой используются заклепки вытяжные. Материал заклепок – коррозионнстойкая сталь А2; - Для крепления утеплителя к стенам здания используются тарельчатые дюбели. Пригодность тарельчатых дюбелей для применения в составе навесных фасадных систем должна быть подтверждена Техническим свидетельством Минстроя России.			
				12. Особенности крепления облицовки из СФБ производства ООО "Элитфасад" - Облицовка представляет собой стеклофибробетонную панель цвета RAL 9003 толщиной 20 мм с интегрированным сварным каркасом из стальной трубы. - Крепление СФБ панели к сварному каркасу осуществляется L-образными закладными из коррозионнстойкой стали AISI430 с болтовым креплением. - Регулировка панели осуществляется при помощи комплекта болтов DIN 933 FT A2 M12x140/100 и гайки DIN 934 A2 M12. - Фиксация панелей осуществляется при помощи самореза HSP–R–S19 5.5/6.3x185, - Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим согласованным чертежам в установленном порядке. Контроль геометрических размеров следует вести в соответствии с положениями ГОСТ 26433.0. - Отклонение линейных размеров плит и плиток от номинальных не должны превышать ± 3 мм.			

- Отклонения от проектных размеров СФБ изделий (кроме плит и плиток) не должны превышать:
По длине и ширине:
- при размере до 1,0 м.....±2,5 мм;
- при размере от 1,0 до 2,0 м.....±3,5 мм;
- при размере стороны свыше 2,0 м.... ±3,5 мм.
-Отклонения от проектного положения узлов крепления не должны превышать – в плоскости изделия..... ±10 мм;
- СФБ–масса, покрывающая закладной элемент...не менее 8 мм.
-Неперпендикулярность боковых граней не должна превышать 4 мм.
-Отклонение линейных размеров от плоскости лицевой поверхности (выпуклость и вогнутость) не должно превышать ± 5 мм на погонный метр, в том числе для интегрированных СФБ изделий.
-Толщина несущего слоя изделия должна быть не менее 10 мм.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ		
Обозначение	Наименование	Примечание
11-2025-НВФ.КМ1.К1__Д	Корпус 1. Устройство навесной фасадной системы. Карнизы 3–6 этажей	
11-2025-НВФ.КМ2.К1__Д	Корпус 1. Устройство навесной фасадной системы. Карниз 2 этажа	
11-2025-НВФ.КМ3.К1__Д	Корпус 1. Устройство навесной фасадной системы. Облицовка камнем	
11-2025-НВФ.КМ4.К1__Д	Корпус 1. Устройство навесной фасадной системы. Карнизы в отм. +29,000 и перголы	
11-2025-НВФ.КМ1.К2__Д	Корпус 2. Устройство навесной фасадной системы. Карнизы 3–7 этажей	
11-2025-НВФ.КМ2.К2__Д	Корпус 2. Устройство навесной фасадной системы. Карниз 2 этажа	
11-2025-НВФ.КМ3.К2__Д	Корпус 2. Устройство навесной фасадной системы. Облицовка камнем	
11-2025-НВФ.КМ4.К2__Д	Корпус 2. Устройство навесной фасадной системы. Карнизы в отм. +37,000 и перголы	
11-2025-НВФ.КМ1.РП__Д	Рампа. Устройство навесной фасадной системы	
11-2025-НВФ.КМ1.ВК__Д	Вентилюск и Будка ИТП	

Проект разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и пожарными нормами и правилами, предусматривающими мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям закона «Об основах градостроительства в Российской Федерации».

Главный инженер _____Ефименков Д. А.

						11-2025-НВФ.КМ1.РП_Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Яковичкий				04.26		Р	1.1	
ГИП									
Гл. констр.									
						Общие данные	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		
Утвердил									

Согласовано:

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КАМПЛЕКТА		
Лист	Наименование	Примечание
1.1	Общие данные	
1.2	Ведомость чертежей основного комплекта	
1.3	Спецификация	
2.1	Архитектурная раскладка фасада в осях ББ.З-АА.З	
2.2	Архитектурная раскладка фасада по оси АА.З и ББ.З	
2.3	Архитектурная раскладка на плане в осях АА.З-ББ.З/УУ.З-З	
2.4	Разрез 3-З, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Архитектурная раскладка фасада	
2.5	Разрез 8-8. Архитектурная раскладка фасада	
3.1	Схема монтажа несущего каркаса СК1 в осях ББ.З-АА.З	
3.2	Схема монтажа несущего каркаса СК1 по оси АА.З и ББ.З	
3.3	Схема монтажа несущего каркаса СК1 на плане в осях АА.З-ББ.З/УУ.З-З	
3.4	Разрез 3-З, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Схема монтажа несущего каркаса СК1	
4.1	Схема монтажа несущего каркаса СК2 в осях ББ.З-АА.З	
4.2	Схема монтажа несущего каркаса СК2 по оси АА.З и ББ.З	
4.3	Схема монтажа несущего каркаса СК2 на плане в осях АА.З-ББ.З/УУ.З-З	
4.4	Разрез 3-З, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Схема монтажа несущего каркаса СК2	
5.1	Узел 1	
5.2	Узел 2	
5.3	Узел 3	
5.4	Узел 4	
5.5	Узел 5	
5.6	Узел 6	
5.7	Узел 7	
5.8	Узел 8	
5.9	Узел 9	
5.1	Узел 10	




	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	
Инв. № подл.		

						11-2025-НВФ.КМ1.РП_Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Яковецкий				04.26	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
							Р	1.2	
ГИП						Ведомость чертежей основного комплекта	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		
Гл. констр.									
Утвердил									


Согласовано:					
Инф. к подп.	Подп. и дата	Взам. инф. №			

						11-2025-НВФ.КМ1.РП_Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофайбербетона (СФБ) и натурального камня	Стандия	Лист	Листов
Разработал		Яковлевский		<i>Яковлевский</i>	04.26		Р	13	
ГИП									
Гл. констр.									
Утвердил						Спецификация	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		


Согласовано:				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				



Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Панель из стеклофибробетона (СФБ) RAL 9003
	Панель из стеклофибробетона (СФБ) RAL 7024
	Панель из стеклокомпозита (СКП) RAL 9003
	Натуральный камень 30 мм
	Чаша с элементами отлива (не входит в зону ответственности ООО "ДИАТ-ПРОЕКТ")




План-схема
М1:500



ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д					
Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Якобицкий	Акса			
ГИП					
Гл. констр.					
Утвердил					
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня			Р	2.1	
Архитектурная раскладка фасада в осях ББ.3-АА.3			ООО "ДИАТ-ПРОЕКТ"		


Согласовано		Взам. инв. №	
		Подп. и дата	
Инв. № подл.			




План-схема
М1:500

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Панель из стеклофибробетона (СФБ) RAL 9003
	Панель из стеклофибробетона (СФБ) RAL 7024
	Панель из стеклокомпозита (СКП) RAL 9003
	Натуральный камень 30 мм
	Чаши с элементами отливки (не входит в зону ответственности ООО "ДИАТ-ПРОЕКТ")








ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д					
Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Яковлевский				
ГИП					
Гл. констр.					
Утвердил					
Натесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня				Стадия	Лист
Архитектурная раскладка фасада по оси АА.3 и ББ.3				Р	2.2
				ООО "ДИАТ-ПРОЕКТ"	






Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Панель из стеклофибробетона (СФБ) RAL 9003
	Панель из стеклофибробетона (СФБ) RAL 7024
	Панель из стеклокомпозита (СКП) RAL 9003
	Натуральный камень 30 мм
	Чаща с элементами отлива (не входит в зону ответственности ООО "ДИАТ-ПРОЕКТ")



						ДИАТ.4.192 КМ1РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, Внутрьгородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Набесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофайбербета (СФБ) и натурального камня	Стандия	Лист	Листов
Разработал	Якобский			<i>А.Кос</i>			Р	2.5	
ГИП									
Гл. констр.									
Утвердил									
Разрез 8-8. Архитектурная раскладка фасада						ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"			




Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Кронштейн К6 150 + вставка В7.200
	Направляющая Н1
	Стойка СТЗ

						ДИАТ.4.192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Яковлевский			<i>Яков</i>		Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофайбербета (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
ГИП							Р	3.2	
Гл. констр.						Схема монтажа несущего каркаса СК1 по оси АА.3 и ББ.3	ООО "ДИАТ"		-ПРОЕКТ"
Утвердил									








Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Кронштейн К6 180 + вставка В6 200
	Кронштейн К6 240 + вставка В6 250
	Направляющая НЗ
	Направляющая Н19
	Стойка СТ1
	Стойка СТ3

Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под кронштейны;
3. Размеры со * даны справочно и не учитывают неровности бетона

						ДИАТ.4.192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Натесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофайбербета (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Яковлевский			Яков			Р	3.3	
ГИП						Схема монтажа несущего каркаса СК1 на плане в осях АА.3-ББ.3/УУ.3-3	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		
Гл. констр.									
Утвердил									



Составление:					
Инв. № подл.					
Подп. и дата					
Взам. инв. №					






Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Кронштейн К6 150 + вставка В6 200
	Кронштейн К6 180 + вставка В6 200
	Направляющая НЗ
	Направляющая Н1У
	Стойка СТ1
	Стойка СТ3
	Подкос из стойки СТ3

ДИАТ 4.192.КМ1.РП-Д					
Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Яковлевский				
ГВП					
Гл. констр.					
Умбердин					
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой извлечена из стеклофасадного (СФБ) и натурального камня			Стандия	Лист	Листов
Разрез 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Схема монтажа несущего каркаса СК1			Р	34	
ООО "ДИАТ"			-ПРОЕКТ"		

Согласовано:			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			




План-схема
М1:500




Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Направляющая Н6
	Стойка СТ1
	Стойка СТ3
	Направляющая НГО-20
	Направляющая НГВ-10
	Опора ОП10.150
	Опора ОП10.170

						ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Яковичкий			<i>А.К.</i>			Р	4.1	
ГИП						Схема монтажа несущего каркаса СК2 в осях ББ.3-АА.3	ООО "ДИАТ  -ПРОЕКТ"		
Гл. констр.									
Утвердил									

План-схема
М1500

[illegible]

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Направляющая Н6
	Направляющая Н3








Примечания:


1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации.
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под крапштейны.
3. Размеры со * даны справочно и не учитывают неровности бетона.

						ДИАТ.4.192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Натесная фасадная система с воздушным зором "ДИАТ" с облицовкой изэлементы из стеклофакробитованого (СФБ) и натуральногоя камня	Стандия	Лист	Листов
Разработал		Яковичский		<i>Яков</i>			Р	4,3	
ГИП									
Гл. констр.									
Утвердил						Схема монтажа несущего каркаса СК2 на плане в осях АА.3-ББ.3/УЧ.3-3	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		


Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Направляющая Н6
	Стойка СТ2
	Направляющая НГ0-20
	Направляющая НГВ-10



						ДИАТ 4 192 КМ1Р-Д			
						Многофункциональная комплексная жилищная застройка, «квартал 10, корпус 1, 2 по адресу г. Москва, выделенная территория муниципальной округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мещинки, земельный участок 14			
Изм.	Кол-во	Лист	Исх. док.	Подп.	Дата	Наименование системы с бездымным зоном "ДИАТ" с общедомовым изделием из спенокарбонизованного (СКФ) и натриевого камня	Стандия	Лист	Листов
Разработал		Яковлевский		<i>А.А. Яковлевский</i>			Р	4	4
ГИП						Разрез 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 Схема монтажа несущего каркаса СК2	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		
Гл. констр.									
Утвердил									




Вид А



Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под кронштейны;
3. При случайном нарушении заводского защитного покрытия элементов других конструкций подсистемы по месту монтажа незамедлительно обработать цинкирующим составом «Г АЛЬВАНОЛ» с толщиной не менее 70 мкм;


						ДИАТ 4.192.КМ1РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Натяжная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофторопласта (СФБ) и натурального камня	Стандия	Лист	Листов
Разработал		Яковлевский		<i>Яков</i>			Р	5.1	
ГИП									
Гл. констр.									
Утвердил						Узел 1	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		



Согласовано:					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			


Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под кронштейны;
3. Размеры со * даны справочно и не учитывают неровности бетона

						ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 14			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Яковичкий						Р	5.2	
ГИП									
Гл. констр.									
Утвердил						Узел 2	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		




Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под кронштейны;
3. Размеры со * даны справочно и не учитывают неровности бетона

						ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стация	Лист	Листов
Разработал	Якобский						Р	5.3	
ГИП						Узел 3	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		
Гл. констр.									
Утвердил									



Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под кронштейны;
3. Размеры со * даны справочно и не учитывают неровности бетона


						ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Набесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Яковичкий					Р	5.4	
ГИП									
Гл. констр.									
Утвердил									
Узел 4							ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		



		Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			


ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д					
Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Якобичий				
ГИП					
Гл. констр.					
Утвердил					
Узел 5		Р	Лист	Листов	
		5.5			
ООО "ДИАТ -ПРОЕКТ"					

6
2.4




Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под кронштейны;

						ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Яковичкий						Р	5.6	
ГИП									
Гл. констр.									
						Узел 6	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		
Утвердил									




Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть вырублено и подготовлено под кронштейны;
3. Размеры со * даны справочно и не учитывают неровности бетона

						ДИАТ.4.192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Якобицкий			<i>А.Кос</i>			Р	5.7	
ГИП									
Гл. констр.									
						Узел 7	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		
Утвердил									



Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под кронштейны;




						ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Яковичкий					Р	5.8	
ГИП									
Гл. констр.									
						Узел 8	ООО "ДИАТ  -ПРОЕКТ"		
Утвердил									



Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть вырублено и подготовлено под кронштейны;
3. Размеры со * даны справочно и не учитывают неровности бетона

						ДИАТ.4.192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Якобицкий			<i>Акс</i>			Р	5.9	
ГИП									
Гл. констр.						Узел 9	ООО "ДИАТ  -ПРОЕКТ"		
Утвердил									

Аксонетрическая
схема



Примечания:
1. Читать совместно с раскладками подконструкции и узловыми решениями данного комплекта рабочей документации
2. Строительное основание должно быть выровнено и подготовлено под кронштейны;
3. Размеры со * даны справочно и не учитывают неровности бетона

						ДИАТ.4192.КМ1.РП-Д			
						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, земельный участок 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с облицовкой изделиями из стеклофибробетона (СФБ) и натурального камня	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Яковичский						Р	5.10	
ГИП						Узел 10	ООО "ДИАТ"  -ПРОЕКТ"		
Гл. констр.									
Утвердил									